



ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
"РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"
НОВИ САД
Павла Симића бр. 9
Мат. бр. 08038384
ПИБ:101584396
Тел. 021/420-439; факс 021/527-547
е-mail: predskolska.novisad@gmail.com
Б р о ј: 491
Д а н а: 26.07.2019.

Измене и допуне конкурсне документације бр.3 у вези ЈНОП-39/2019
Изградња објекта у Ораховој улици

Наручилац врши измену и допуну конкурсне документације на страни 73 тако да сада гласи:

C. PODNO GREJANJE I PRIBOR						
1.	Nabavka i montaža cevi za izradu podnih grejnih registara System Pipes X-PERT S5+17x2.0					
				m'	14000	
2.	Nabavka i montaža bužira ø 19 mm za prolaz cevi podnih grejnih registara između dilatacionih ploča					
				m'	100	
3.	Nabavka i montaža strukturalnih ploča PS-TK za tacker sistem 35-3 EPS DES sm WLG 045-26mm					
				m ²	1900	
4.	Nabavka i montaža izolacionih ploča PS (EPS DEO) 30 kN					

4.	Nabavka i montaža izolacionih ploča PS (EPS DEO) 30 kN						
	20mm			m ²	1500		
5.	Nabavka i montaža PE folije za polaganje na beton						
	debljina 0.2 mm			m ²	1900		
6.	Nabavka i montaža izolacione ivične trake, stiropor debljine 10mm, širine 100mm gustine 25 kg/m ²						
				m'	1300		
7.	Nabavka i montaža Original Tacker E klipova						
				kom	30000		
8.	Nabavka dodatka estrihu za						
	podna grejanja						
				lit.	400		
9.	Nabavka i montaža kompleta razdelnika-sabirnika za podne sisteme grejanja komplet sa zapornomi regulacionom armaturom i automatskim odzračnim lončićima sa plovkom. Razdelnik je predviđen regulatorima protoka na polaznom vodu.						
	tip FHS - HS						

9.	Nabavka i montaža kompleta razdelnika-sabirnika za podne sisteme grejanja komplet sa zapornomi regulacionom armaturom i automatskim odzračnim lončićima sa plovkom. Razdelnik je predvidjen regulatorima protoka na polaznom vodu.					
	tip FHS - HS					
	HC-4 kruga			kompl.	2	
	HC-5 krugova			kompl.	4	
	HC-6 krugova			kompl.	9	
	HC-7 krugova			kompl.	6	
	HC-8 krugova			kompl.	4	
	HC-9 krugova			kompl.	1	
10.	Nabavka i montaža ormarića za sabirnike i razdelnike komplet sa bravicom i ključem i prednjim vratima za otvaranje					
	UP ormarić 0 - do 6 krugova			kom.	15	
	UP ormarić 0 - preko 6 krugova			kom.	11	
11.	Nabavka i montaža prelaznih komada					
	Ø17x3/4"			kom.	330	
12.	Nabavka i montaža crnih čeličnih bezšavnih cevi za razvod tople vode					
		NO 25		m'	180	
		NO 32		m'	102	
		NO 40		m'	18	
		NO 50		m'	150	
		NO 65		m'	66	

12.	Nabavka i montaža crnih čeličnih bezšavnih cevi za razvod tople vode						
		NO 25		m'	180		
		NO 32		m'	102		
		NO 40		m'	18		
		NO 50		m'	150		
		NO 65		m'	66		
13.	Spojni, zavarni i ostali pomoćni materijal, cevni lukovi, kiseonik, disugas, vešaljke i slično, 50% od prethodne stavke.						
					0,50		
14.	Nabavka i montaža cevne prefabrikovane, izolacije, za izolaciju elemenata čeličnog razvoda komplet sa izolacionom trakom						
	NO 25	debljina 13 mm.		m'	180		
	NO 32	debljina 13 mm.		m'	102		
	NO 40	debljina 13 mm.		m'	18		
	NO 50	debljina 13 mm.		m'	150		
	NO 65	debljina 13 mm.		m'	66		
15.	Čišćenje čeličnom četkom i dvostruko minimiziranje svih cevnih elemenata razvoda podnog grejanja						
				m ²	85		

15.	Čišćenje čeličnom četkom i dvostruko minimiziranje svih cevnih elemenata razvoda podnog grejanja					
			m ²	85		
				SVEGA C:		

Комисија за ЈНОП-39/2019